รายละเอียดแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้าง

(ป้ายไม้อัด)

โครงการก่อสร้างของ **องค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี**

โทร 039-394077

ประเภทของสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ปริมาณงานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หลังอนามัย หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 160 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลงดินลูกรังกลบไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ตามสภาพพื้นที่ ตามแบบ ทช.2-202-2545

ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพาพรการโยธา ที่อยู่ 257 หมู่ที่ 2 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี โทรศัพท์ 098-3373651

ระยะเริ่มต้น วันที่ 31 ธันวาคม 2558 **ระยะเวลาสิ้นสุด** วันที่ 29 มกราคม 2559

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้หรือได้รับ 499,000.-บาท

ราคากลาง ค่าก่อสร้าง 499,000.-บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญาจ้าง 498,000.- บาท

ชื่อกรรมการตรวจการจ้าง

1. นางสาววิภารัตน์	ซื่อสัตย์	ประธานกรรมการ
2. จ่าเอกศักดา	เรือนฤทธิ์	กรรมการ
3. นางสาวศรีสยาม	พานสุวรรณ์	กรรมการ
4. นายวินัย	สำลี	กรรมการ
5. นายผจญ	บุญเชิด	กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายวุฒิโชค ช่วยชู

เบอร์โทรศัพท์ 039-394077

หมายเหตุ วัสดุที่ใช้ทำแผ่นป้ายให้ใช้ไม้อัดหรือป้ายไวนิล ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2.40 เมตร

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง งบประมาณประจำปี 2559 แบบ ปร.5

โครงการก่อสร้างถนนคสล. อบต.สะตอน

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อสายทาง ซอย 1 หลังอนามัย กว้าง 5.000 ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี ยาว 0.160 กม.

เจ้าของงาน อบต.สะตอน หนา 0.15 ม.

แบบเลขที่ ทช.2-202/45 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	366,042.12	1.3574	496,865.57	Factor F
2	ป้ายโครงการ	3,000	1.0000	3,000.0	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- ภาษี 7%
					- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
					- พื้นที่ฝนตกชุก 1
		รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		499,865.57	
สรุป		คิดเป็นเงินประมาณ		499,000.00	
(ตัวอักษร)		(สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)			

เฉลี่ยราคา ประมาณ บาท/กม.

เฉลี่ยราคา ประมาณ 623.75 บาท/ตร.ม.

.....ประมาณราคา

นายวุฒิโชค ช่วยชู

ผู้อำนวยการกองช่าง

.....ตรวจ

น.ส.วิภารัตน์ ซื่อสัตย์

ปลัด อบต.สะตอน

.....เห็นชอบ

นายใบสี เทวโลก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะตอน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ทำการตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนี้และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง

จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

..... ประธานกรรมการ

นายวุฒิโชค ช่วยชู ผู้อำนวยการกองช่าง

จอ..... กรรมการ

(ศักดา เรือนฤทธิ์) นักพัฒนาชุมชน

..... กรรมการ

นางลำพูน นาหมื่นไวย ครูผู้ดูแลเด็ก

ใบประมาณราคาจ้างเหมาทำการก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต

งบประมาณประจำปี 2559

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จาก กม. | ถึง กม.

เส้นทางสาย ซอย 1 หลังอนามัย ม.5 ระยะทางก่อสร้างจริง 0.160 กม.

อำเภอ สอยดาว จังหวัด จันทบุรี

ประเภทของผิวจราจร 0 คอนกรีต กว้าง 5.00 ม. แบบเลขที่ ทช.2-201/2545

ประเภทของไหล่ทาง 0 ดินลูกรัง กว้าง 0.50 ม. จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ก.งานทาง พื้นที่ฝนตกชุก					
1	**งานดินคันทาง**					
1.1	งานกรุยทาง (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-	
1.2	งานเกลี่ยปรับเกลี่ยแต่ พื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	6.45	5,160.00	ปรับระดับพื้นทาง
1.3	งาน Benching	ลบ.ม.	-	-	-	เพื่อลงทรายหยาบ
1.4	**งานดินตัด**					ปรับระดับ
1.4.1	งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.2	งานดินตัดหินผุ	ลบ.ม.	-	-	-	
1.4.3	งานรื้อพื้นคอนกรีตเดิม	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5	**งานดินถม**					
1.5.1	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม.	-	-	-	
1.5.2	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม.	-	-	-	
2	**งานโครงสร้างทาง และผิวจราจร**					
2.1	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-	
2.2	งานชั้นรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.3	งานชั้นพื้นทาง	ลบ.ม.	-	-	-	
2.4	งานทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	1,030.96	41,238.40	
2.5	งานผิวจราจร คอนกรีต	ลบ.ม.	120.00	2,263.00	271,560.00	240 KSC.
2.6	ตะแกรงเหล็กเส้นกลม ศก.4 มม.#0.20*0.20 ม.	ตร.ม.	800.00	33.64	26,912.00	ตามพานิชย์ จว.
2.7	งานไหล่ทาง ดินลูกรัง	ลบ.ม.	-	-	-	รวมค่าแรงงาน
2.8	งานแบบหล่อ คิด 30 %	ตร.ม.	21.60	380.00	8,208.00	
3	**งานอาคารระบายน้ำ**					
3.1	**งานท่อลอดกลม ค.ส.ล.**					
3.1.1	ขนาด Ø 0.30 ม.	ม.		490.00	-	
3.1.2	ขนาด ฦ 0.60 ม	ม.	-	-	-	

	ยอดยกไป				353,078.40	

เส้นทางสาย สายซอย 1 หลังอนามัย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				353,078.40	
3.1.3	ขนาด ฦ 0.80 ม	ม.	-	-	-	
3.1.4	ขนาด ฦ 1.00 ม	ม.	-	-	-	
3.15	ขนาด ฦ 1.20 ม	ม.	-	-	-	
3.16	ขนาด ฦ 1.50 ม	ม.	-	-	-	
3.2	**งานกำแพงปากท่อ (Head Wall,End Wall)**					
3.2.1	ขนาด 1 -ฦ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.2	ขนาด 1 -ฦ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.3	ขนาด 1 -ฦ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.4	ขนาด 2 -ฦ 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.5	ขนาด 2 -ฦ 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.6	ขนาด 2 -ฦ 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.7	ขนาด 1 -ฦ 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
3.2.8	ขนาด 1 -ฦ 1.50 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
	ขนาด .. -ฦ ..... ม.	จุด	-	-	-	
3.3	**งานป้องกันการกัดเซาะ**					
3.3.1	งานปลูกหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	
4	**งานอุปกรณ์ควบคุมการจราจร**					
4.1	งานหลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	
4.2	งานหลักกันโค้ง	หลัก	-	-	-	
4.3	งานป้ายจราจร แบบ บ1	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ2	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ3-บ36	ชุด	-	-	-	นน.บรรทุกไม่เกิน
	แบบ ต11	ชุด	-	-	-	21 ตัน
	แบบ ต 75	ชุด	-	-	-	
	แบบ น1	ชุด	-	-	-	
	แบบ น2	ชุด	-	-	-	
	แบบ น3	ชุด	-	-	-	
	แบบ น4	ชุด	-	-	-	
	แบบ น5	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต		-	-	-	

	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
	ยอดยกไป				353,078.40	

เส้นทางสาย สายซอย 1 หลังอนามัย อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	
	ยอดยกมา				353,078.40	
	แบบ น5 (H)	ชุด	-	-	-	
	แบบ บ+ต (B+C)		-	-	-	
	GUARD RAIL	ม.	-	-	-	
	TIMBER BARRICADE	ม.	-	-	-	
4.4	เครื่องหมายบนผิวทาง					
4.4.1	สีเทอร์โม สีเหลือง + สีขาว	ตร.ม.	-	-	-	
4.4.2	สี	ตร.ม.	-	-	-	
5	**งานเบ็ดเตล็ดประกอบ**					
5.1	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 6 มม.	ตัน	-	-	-	
5.2	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 12 มม.	ตัน	0.10	20,645.13	1,961.28	
	งานเหล็กเสริมกลม ขนาด 19 มม.	ตัน	0.27	20,217.10	5,458.61	
5.3	ท่อ pvc.ขนาด 1"	ท่อน	2	60.00	120.00	
5.4	ลวดผูกเหล็ก	กก.	7.30	26.69	194.83	
5.5	ยางแอสฟัลท์	ลิตร	72.00	15.00	1,080.00	
5.6	แผ่นโฟม	แผ่น	8	30.00	240.00	
5.7	งานตัดรอยต่อ	ม.	235.00	15.00	3,525.00	
5.8	แผ่นพลาสติก กว้าง 1.20 ม. หนา 0.07 มม.	ม.	96.00	4.00	384.00	
5.9	งานรางระบายน้ำ มฐ.3-401 แบบ ข.30	ม.			-	
5.10	งานบ่อรับน้ำ แบบ ข	จุด			-	
5.11	งานอื่นๆ ..... เหล็กรางน้ำถนน	ชุด	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				366,042.12	
	ข.งานสะพานและท่อเหลี่ยม					
1	สะพาน คสล. ... แห่ง ความยาวรวม	ม.	-	-	-	
2	ท่อเหลี่ยม คสล. ขนาด .2- 3.00 x 1.80. ม.ยาว 6.0	แห่ง	-	-	-	
	รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน				-	

ผู้ประมาณการ

นายวุฒิโชค ช่วยชู

ผู้อำนวยการกองช่าง